SNCC.D.001

SEDE - 109 23/11/2021
No. DOCUMENTO
109 23/11/2021

Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales

23 de noviembre del 2021

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: (109)

Objeto de la compra: (2.2.9)

Rubro: (2.2.9.1.01)

Detalle Pedido

Item	Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad solicitada	Precio Unitario estimado	Monto
1	73151701	**Impermeabilización Estación Experimental Sabana Larga, San José de Ocoa, Detalles:** Reparación de superficie: Limpieza general + Resane mortero superficies y cara interna antepechos + Albañilería y materiales (Encharcamientos mayores, obra gris y drenaje) + Desarme, sellado anclajes + Corrección grietas pre-instalación + Rejillas protectoras de desagües + Aireador extractor de humedad + Aplicación de asphalt primer (de acuerdo a estado pymer debajo capa actual) (VODICOPRIMER , base agua italiano) + Soldadura a fuego (GPL) de membrana asfálticas APP tropicalizada armadura poliéster Technonicol lisa de 5kg/m2/ Italiana membrane 4mm + Aplicación de capa reflectiva de aluminio de secado ultra rápido (VODIRALL, base agua italiana) + Aplicación de membrana liquida uretano adapt. VODIPREM 90 + Aplicación de cemento plástico (flashing) en bordes expuestos + Traslado materiales, equipo de trabajo y mano de obra.	m2	310.72	955.68	296,949.51
2	73151701	**Impermeabilización en el Centro de Producción Animal (Km. 24 Autopista Duarte), Detalles:** Reparación de superficie: Limpieza general + Resane mortero superficies y cara interna antepechos + Albañilería y materiales (Encharcamientos mayores, obra gris y drenaje) + Plomería + Desarme, sellado anclajes y re ensamble parábola + Recanalización respiraderos PVC + Sellado entradas eléctricas y de telecomunicaciones + Movilización compresores aires acondicionado + Corrección grietas pre-instalación + Rejillas protectoras de desagües + Aireador extractor de humedad + Aplicación de asphalt primer (de acuerdo a estado pymer debajo capa actual) (VODICOPRIMER , base agua italiano) + Soldadura a fuego (GPL) de membrana asfálticas APP tropicalizada armadura poliéster Technonicol lisa de 5kg/m2/ Italiana membrane 4mm + Aplicación de capa reflectiva de aluminio de secado ultra rápido (VODIRALL, base agua italiana) + Aplicación de membrana liquida uretano adapt. VODIPREM 90 + Aplicación de cemento plástico (flashing) en bordes expuestos.	m2	792.07	643.31	509,547.34
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00

BRUTA	**806,496.85**
ITBIS	**0.00**
Total :	**806,496.85**

Plan de Entrega Estimado

Dirección de entrega	cantidad requerida	fecha de necesidad
SEDE DEL IDIAF	1	23/11/2021

Observaciones : (Indicar Observaciones , si las hay)

Odalis Henriquez
ENCARGADA DE COMPRA
Odalis Henriquez

INSTITUTO DOMINICANO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES
IDIAF

Dirección General CONTRATACIONES PÚBLICAS
Transparencia para el progreso