



INSTITUTO DOMINICANO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES-IDIAF

Especificaciones Técnicas para la Adquisición de bienes y servicios

1. Objetivo General

CONTRATACION DE SERVICIOS DE IMPERMEABILIZACION DE TECHO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MEMBRANA ASFALTICA EN LA ESTACION EXPERIMENTAL SABANA LARGA, SAN JOSE DE OCOA Y EN EL CENTRO DE PRODUCCION ANIMAL DEL IDIAF.

2. Especificaciones Técnicas:

No	Cantidad	Nombre del ítem	Descripción pormenorizada del Ítem
1	310.72 m2	REPARACION	Impermeabilización Estación Experimental Sabana Larga, San José de Ocoa, Detalles: Reparación de superficie: Limpieza general + Resane mortero superficies y cara interna antepechos + Albañilería y materiales (Encharcamientos mayores, obra gris y drenaje) + Desarme, sellado anclajes + Corrección grietas pre-instalación + Rejillas protectoras de desagües + Aireador extractor de humedad + Aplicación de asphalt primer (de acuerdo a estado pyme, debajo capa actual) (VODICOPRIMER , base agua italiano) + Soldadura a fuego (GPL) de membrana asfálticas APP tropicalizada armadura poliéster Technnicol lisa de 5kg/m2/ Italiana membrane 4mm + Aplicación de capa reflectiva de aluminio de secado ultra rápido (VODIRALL, base agua italiana) + Aplicación de membrana liquida uretano adapt. VODIPREM 90 + Aplicación de cemento plástico (flashing) en bordes expuestos + Traslado materiales, equipo de trabajo y mano de obra.
2	792.07 m2	REPARACION	Impermeabilización en el Centro de Producción Animal (Km. 24 Autopista Duarte), Detalles: Reparación de superficie: Limpieza general + Resane mortero superficies y cara interna antepechos + Albañilería y materiales (Encharcamientos mayores, obra gris y drenaje) + Plomería + Desarme, sellado anclajes y re ensamble parábola + Recanalización respiraderos PVC + Sellado entradas eléctricas y de telecomunicaciones + Movilización compresores aires acondicionado + Corrección grietas pre-instalación + Rejillas protectoras de desagües + Aireador extractor de humedad + Aplicación de asphalt primer (de acuerdo a estado pyme debajo capa actual) (VODICOPRIMER , base agua italiano) + Soldadura a fuego (GPL) de membrana asfálticas APP tropicalizada armadura poliéster Technnicol lisa de 5kg/m2/ Italiana membrane 4mm + Aplicación de capa reflectiva de aluminio de secado ultra rápido (VODIRALL, base agua italiana) + Aplicación de membrana liquida uretano adapt. VODIPREM 90 + Aplicación de cemento plástico (flashing) en bordes expuestos



			<p>Documentos técnicos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cronograma de Ejecución del servicio • Personal responsable del servicio y experiencia previa en la realización de este tipo de actividad. • Evidencia de experiencia en la realización de la actividad. <p>Documentación Financiera:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales. • Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social. • Registro de beneficiario Gubernamental. <p>Obligaciones del oferente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • El adjudicatario se comprometerá a dotar a las personas que ejecuten el servicio de todos los medios materiales referidos a seguridad y salud. • El adjudicatario será igualmente responsable de cuantos daños a la entidad o terceros puedan producirse durante la ejecución del servicio. • El adjudicatario se compromete a cumplir y adaptarse a todo lo que sea de cumplimiento obligatorio durante la ejecución del servicio, en especial lo que corresponda al tipo de actividad que ejerce, dentro de lo cual está la prevención de riesgos.
--	--	--	---

Yalisy E. A.
Preparado:

Odalys Acuña
Revisado:

Autorizado:

